

## 【 納入実績 】

2025年6月

沖縄県某所にて、アイリス クリーンパフォーマンス(塗装乾燥ブース)×1台を新しく納入致しました。工場周辺の敷地境界線が狭く、ブース正面側に排気ダクト・煙突を配置しました。排気ダクト・煙突を風が通る際の抵抗値が高くなる為、排気ファンの能力アップ、煙突には排煙ファンを設けて対応致しました。



今回の熱源の仕様はガス式、熱交換器、熱循環方式です。ワンパス式(使い捨て)と比べて乾燥時のランニングコスト削減が可能です。当社は、製品を納めるだけでなく、納めた後のランニングコスト削減にも着目しています。



排気ダクト・煙突はブースの上を這わせています。

